



PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA PROSTEJ



Pobocza:

- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31mm, grub. 15cm

Projektowana konstrukcja wzmacniająca:

4cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S (jezdnia)

4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W

INSTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

Objekt

Remont drogi gminnej Za Kościołem w km 0+005 - 0+245
(działka drogowa nr ewid. 868,1386;obręb: 0013 Górk) w m. Górk

Investor:

GMINA BOROWA

adres: Borowa 223, 39-305 Borowa

Faza opracowania:

Projekt techniczny

Treść rysunku:

Przekroje normalne

Projektował:

Katarzyna Rokita-Ziętek

Data:

09.2019r.

Skala:

1:50

Nr Rys.:	
----------	--

3

Nr uprawnień:
PDK/0022/POOD/08
w specjalności drogo

Podpis: